



ПРАЙС-ЛИСТ от. 04.08.2023

Забор из профлиста С8, С20 Под ключ!

№	Наименование работ	Ед.	Цена	
1	2х сторонний профлист	пог. м	4500 руб.	

Забор из сетки Гиттер 3Д. Под ключ!

1	2,03 x 2,5м / 55 x 200мм / 3,8мм /	пог. м	3000 руб.	
---	------------------------------------	--------	-----------	--

Забор из Евро-Штакетника. Под ключ!

1	Евроштакет двухсторонний. с зазором 3см	пог. м	5000 руб.	
2	Евроштакет двухсторонний. в шахматном порядке.	пог. м	6000 руб.	

Столбы и лента фундаментная. Под ключ!

1	Столб кирпичный 400*400*2000мм	шт.	25 000 руб.	
2	Лента фундаментная 300*500мм	пог. м	5 000 руб.	
3	Сваи с установкой 89*2000мм	шт.	3 500 руб.	
4	Лента противовеса 400*1500*2000 с закладной под откатные ворота	шт.	50 000 руб.	

**Ворота распашные (каркас)**

№	Наименование работ	Ед.	Цена	
1	Ворота комплект 4х2м из профиля 40х40х2 и столбы 3м. 60х60х2 с петлями 20*100мм 2шт. (без монтажа)	шт.	25 000 руб.	
2	Ворота комплект 4х2м из профиля 60х40х2 и 40х20 под заполнение. столбы 3м. 80х80х2 с петлями 20*100мм 2шт. (без монтажа)	шт.	34 000 руб.	
3	Калитка отдельная из профиля 40х40, 40х20, 20х20 столбы 60х60 с врезным замком АПЕКС (Без монтажа)	шт.	17 500 руб.	
4	Калитка отдельная из профиля 60х40, 40х20, 20х20 столбы 80х80 с врезным замком АПЕКС (Без монтажа)	шт.	19 500 руб.	
5	Ворота комплект 4х2м из профиля 80х40х2, столбы 2.1м. 80х80х2 с петлями 3шт. покраска порошковая по RAL в любой цвет (без монтажа)	шт.	40 000 руб.	
6	Установка распашных ворот на сваи 89*2000мм 2шт.	Шт.	25 000 руб.	
7	Установка калитки на сваи 89*2000мм	Шт.	10 000 руб.	
8	Установка ворот до 4*2м бутованием щебнем на 3х метровые столбы	Шт.	15 000 руб.	
9	Зашивка ворот, калитки евроштакетником в один ряд с зазором 3см.	пог.м.	3 200 руб.	
10	Зашивка ворот, калитки евроштакетником в шахматном порядке	пог. м.	4 200 руб.	
11	Зашивка ворот, калитки профлистом	пог. м	3 000 руб.	



ЖИВАЯСТАЛЬ

ТЕЛ. +7-911-920-20-76

Ворота откатные (каркас)

1	Ворота Без калитки 3x2м (изготовление профиль 60x30)	шт.	35 000 руб.	
2	Ворота Без калитки 4x2м (изготовление профиль 60x40)	шт.	41 000 руб.	
3	Ворота Без калитки 5x2м (изготовление профиль 60x40)	шт.	48 000 руб.	
4	Ворота Без калитки 6x2м (изготовление профиль 80x40)	шт.	80 000 руб.	
5	Калитка встроенная с врезным замком АПЕКС	шт.	12 500 руб.	
6	Калитка отдельная из профиля 40x40, 40x20, 20x20 столбы 60x60 с врезным замком АПЕКС	шт.	17 500 руб.	
7	Установка откатных ворот на сваи 3шт. 89 мм диаметр и 2000мм длиной.	шт.	35 000 руб.	
8	Монтаж и настройка автоматики Привод, фотоэлементы, сигнальная лампа, антенна, зубчатая рейка.	шт.	10 000 руб.	
9	CAME VX-608 (Italia) Полный комплект автоматики 2пульты, 2 фотоэлемента, сигнальная лампа, антенна, Гарантия на оборудование CAME - 36 месяцев.	шт.	40 000руб.	



ЖИВАЯСТАЛЬ



10	Комплект автоматики РОЛТЭК R-Tech Производство Россия SL1000AC FULL для откатных ворот до 1000кг Привод, 2 пульта 4х канальных, фотоэлементы, лампа сигнальная со встроенной антенной, Гарантия на оборудование РОЛТЭК R-Tech 24-месяца.	шт.	30 000 руб.	
11	Комплект Видео-домофон, эл. механический замок, эл. Магнитный ключ с установкой и настройкой	шт.	35 000	
12	Протяжка кабеля в чёрной уличной гофре.	м.п.	350 руб.	

Информация.

Эконом: Материал металла прожилины 20*40*1.5мм., столбы 3метра 50*50*1.5мм, листовой металл 0.30мм

Стандарт: Материал металла прожилины 20*40*1.5мм., столбы 3 метра 60*60*2мм, листовой металл 0.40мм

Премиум: Материал металла прожилины 3шт. 20*40*2мм., столбы 3 метра 60*60*2мм, листовой металл 0.50мм окраска полимерная 2х сторонняя.

*В стоимость входят материалы и работа: Бурение лунок под столбы ручным инструментом, бутование щебнем столбов (глубина 1.2м), шаг 2,5м, сварка прожилин, покраска молотковой эмалью по металлу - столбов и прожилин в цеху перед установкой, монтаж профлиста, Евро-Штакетника к прожилинам на саморезы или 3D сетка, сетка рабица. Столбы – труба профиль 60х60 мм. Прожилина – 20х40 мм. Профнастил толщиной от 0.30мм до 0,50мм. зависит от вашего выбора. Используем листы оцинкованные, крашенные 2х сторонние и односторонние с волной МП-20 или С-8.

*В таблице цена рассчитана на забор длиной не менее 30 погонных метров, с учётом материалов и работ, если забор менее 30 пог/метров, то стоимость увеличивается на 15% от цены указанной в прайсе. Если возникает трудность, или не возможность с бурением лунок по причине нахождения камней, строительного мусора или иных предметов мешающих бурению лунок для столбов то с заказчиком заключается доп. соглашение на дополнительные работы. Демонтаж старого забора от 250 рублей погонный метр. Ленточный фундамент под забор с глубиной более 50см рассчитывается индивидуально.

*Установка откатных ворот на винтовых сваях 89*2м стоит 25000 руб. Установка отдельной входной калитки на сваи 89*1.8м стоит 5000 руб.

Для откатных ворот шириной проёма более 4.5м. рекомендована заливка бетонного фундамента с арматурно-швеллерной закладной размером не менее 400*1500*2000мм при установке ворот в комплекте стоимость составит 20000 руб.

(Отдельно заливка бетонного основания с арматурно-швеллерной закладной под откатные ворота стоит 25000руб.)



ТЕЛ. +7-911-920-20-76